

Burgverein Prandegg  
Natur-und Kulturerlebnis am Burgen-und Schlösserweg  
Dorfblick 11  
4274 Schönau

Kundennr.: 41118  
Datum: 14.06.2021  
UZ: Lehner Stefan

### Probedruck 2100131

**Pos Menge EH Bezeichnung**

---

PROJEKT : ATCZ 91  
=====

Elektroinstallation für den Neubau eines Scheunentrackt-Mehrzweckgebäude inkl.  
Zuleitungen, Zuleitung zur Burg, Verteiler in Burg, Beleuchtung des Burgkellers,  
Verkabelung für Notstromaggregat  
Zuleitung für den Scheunenverteiler  
-----

001	80,00 m	E-YY-J 5X25 RM CU-Erdkabel
002	8,00 Std	Arbeitsleistung: Monteur
003	3,00 St	KLM Kleinmaterial
004	8,00 Std	Arbeitsleistung: Helfer
		Scheunen- Mehrzwecktrakt
005	1,00 St	Verteiler komplett 3A18 H=915, B=810, T=250
006	2,00 St	BC034103 FI-Fehlerstromschutzsch. 40/4/003-G/A Neu
007	4,00 St	BM017820 LS Automaten C20/3N
008	4,00 St	BM017613 LS Automaten C13/1N
009	1,00 m	BS990113 Drehstromverschiebung
010	1,00 m	BS990115 Nulleiterschienen 10mm blau
011	1,00 St	KLM Kleinmaterial
012	8,00 Std	Arbeitsleistung: Monteur Verteiler anfertigen und anschließen

Pos	Menge	EH	Bezeichnung
013	15,00	St	CoreLine LED FR-Wannenleuchte G2 L1500 7500 lm 840 opale Abdeckung schaltbar WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500
014	3,00	St	NLWRX680SC Notlichteinsatz f. Lampen
015	6,00	St	LED Scheinwerfer Tempo Small 4200 lm 4000 K asymmetrisch BVP110 LED42/NW A
016	5,00	St	EV211018 FR AP 3fach Steckdose Schrack
017	4,00	St	EV211015 FR AP Kombi-Schuko-Wechsel Schrack
018	5,00	St	9215-6 CEE Kombidose 16/5 400V+ SSD 987514 114
019	10,00	St	CE6ET FR Abzweigdose 150x110x70 88988406
020	102,00	m	VRM/TRL16M Evilonrohr 16
021	300,00	St	CL16HGR/ N IKS Schelle
022	400,00	m	YM-J 4X1,5 GR-1 PVC-Mantelleitung
023	100,00	m	YM-J 5X1,5 GR-1 PVC-Mantelleitung
024	200,00	m	YM-J 5x2.5 GR-1 PVC-Mantelleitung
025	500,00	m	YM-J 3x1,5 GR-1 PVC Mantelleitung
026	85,00	m	E-YY-J 5X2,5-1 CU-Erdkabel
027	3,00	St	W310 CEE-Kupplung 5x16A
028	2,00	St	Notleuchte KW Autotest 8W/3h NLKWD833SC
029	1,00	St	KLM Kleinmaterial
030	80,00	Std	Arbeitsleistung: Monteur
031	80,00	Std	Arbeitsleistung: Helfer  Zuleitung für den Freiluftverteiler -----
032	80,00	m	E-YY-J 5X35 RM CU-Erdkabel
033	8,00	Std	Arbeitsleistung: Monteur
034	8,00	Std	Arbeitsleistung: Helfer  Standverteiler
035	1,00	St	Verteiler gem. Beilage

Pos	Menge	EH	Bezeichnung
036	1,00	St	KLM Kleinmaterial
037	1,00	St	Mobiler-Vollgummiverteiler Spitz BV 3x16/5 4xSSD 2m5G2.5St16 H0 MöP
038	50,00	m	E-YY-J 5X6 RE-0 CU-Erdkabel
039	1,00	St	W330 CEE-Kupplung 5x32A
040	10,00	Std	Arbeitsleistung: Monteur
041	10,00	Std	Arbeitsleistung: Helfer
			Zuleitung zur Burg -----
042	150,00	m	E2 Kabelschutzrohr 75 mit Vorspann
043	150,00	m	E-YY-J 5X16 RM-0 CU-Erdkabel
044	16,00	Std	Arbeitsleistung: Monteur
045	16,00	Std	Arbeitsleistung: Helfer
			Burgverteiler inkl. Steckplatz vor Ort -----
046	1,00	St	Mobiler-Vollgummiverteiler Spitz BV 3x16/5 4xSSD 2m5G2.5St16 H0 MöP
047	1,00	St	Verteiler komplett IP66 B=400, H=600, T=230
048	2,00	St	BC034103 FI-Fehlerstromschutzsch. 40/4/003-G/A Neu
049	2,00	St	BM017820 LS Automaten C20/3N
050	2,00	St	BM017613 LS Automaten C13/1N
051	1,00	m	BS990113 Drehstromverschiebung
052	1,00	m	BS990115 Nulleiterschiene 10mm blau
053	1,00	St	9215-6 CEE Kombidose 16/5 400V+ SSD 987514 114
054	1,00	St	KLM Kleinmaterial
055	8,00	Std	Arbeitsleistung: Monteur Verteiler anfertigen und anschließen Zuleitung zum Keller -----
056	100,00	m	E-YY-J 5X2,5-1 CU-Erdkabel
057	100,00	m	FXP32 Flex.Panzerrohr Turbo 32, grau
058	8,00	Std	Arbeitsleistung: Monteur

Pos	Menge	EH	Bezeichnung
059	8,00	Std	Arbeitsleistung: Helfer Beleuchtung Keller -----
060	2,00	St	FDM1 Dosen Verbindungsmuffe FDM 1 4x6 - 14mm
061	50,00	m	E-YY-J 3X1,5-1 CU-Erdkabel
062	2,00	St	Wächter 280 MasterLINE mit Fernbedienung weiß 6867 AGM-204
063	50,00	m	FXP25 Flex.Panzerrohr Turbo 25, grau
064	11,00	St	Strahler Koala LED
065	1,00	St	KLM Kleinmaterial
066	8,00	Std	Arbeitsleistung: Monteur
067	8,00	Std	Arbeitsleistung: Helfer Notstromvorbereitung -----
068	80,00	m	E-YY-J 5X35 RM CU-Erdkabel
069	80,00	m	Kabelschutzrohr CM 110 KSX PEG
070	1,00	St	161 CEE-Wandsteckdose 5x63A
071	1,00	St	KG64BK950VE2F437 Notstromumschalter 4p.64A
072	3,00	St	BZ117904 Leuchtmelder
073	3,00	St	BM017613 LS Automaten C13/1N
074	8,00	Std	Arbeitsleistung: Monteur
075	8,00	Std	Arbeitsleistung: Helfer
076	1,00	St	KLM Kleinmaterial Umbau im Hauptverteiler -----
077	3,00	St	5863.063000 Tytan Schalter 3pol.63A
078	3,00	St	BS900004 Nulleiterdurchführung
079	3,00	St	EATON 1625543 50A Tytan Si-Stecker
080	8,00	Std	Arbeitsleistung: Monteur
081	1,00	St	KLM Kleinmaterial Überprüfung und Dokumentation -----

<b>Pos</b>	<b>Menge EH</b>	<b>Bezeichnung</b>
082	8,00 Std	Arbeitsleistung: Monteur Überprüfen
083	1,00 St	Erstellen aller erforderlichen Unterlagen
084	1,00 St	Planung, Projektierung, Baustellenüberwachung

Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen Aufwand!

USt. =